


DETAL F:

ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻNIKU WEWNĘTRZNYM



1. Ściana istniejąca
2. Zaprawa wyrównująca ubytki
3. Zaprawa klejowa
4. Elewacyjna płyta ze styropianu samogasnącego
5. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej z siatką zbrojącą z włókna szklanego
6. Podkład tynkarski
7. Tynk silikonowy
8. Kolek do mocowania termoizolacji

	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI 94-053 Łódź, ul. Ks. J. Popiełuszki 43A m. 22		
Tytuł inwestycji:	Projekt budowlany termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej		
Adres inwestycji:	91-480 Łódź, ul. Przyrodnicza 24/26, dz. nr ewid. 490/2		
Inwestor:	Miasto Łódź z siedzibą Łódź, Piotrkowska 104		
Nazwa rysunku:	Detal F - Rozwiązanie ocieplenia w narożniku wewnętrznym	Skala :	Nr rys. 19
Wykonywał:	mgr arch. Andrzej Herburt upr. nr 522/73/Łm inż. arch. Jan Grzelak	Data : 05.2018	Podpis
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEŻONE			